

Solarni sistem 1100W

VESS 1024 /24V/230VAC



Artikl	Cijena	
Paneli: 4 komada VESP60 – 250	4.800,00 kn	<input type="checkbox"/>
Inverter: 1 komad Steca Solarix PI 1100 – 24V set, 1100W, 230V / 50Hz	4.559,00 kn	<input type="checkbox"/>
Baterije: 2 komada Moll Special Solar 12V – 240Ah	4.438,00 kn	<input type="checkbox"/>
Kontroler punjenja: 2 komada Steca Solarix PRS 2020	878,00 kn	<input type="checkbox"/>
Krovni nosači za 1100 W: Alu konstrukcija VE1,1kW Razvodna kutija za panele	1000,00kn 200,00kn	<input type="checkbox"/>
Ostali elektro-materijal: Kablovi, konektori za panele, FI osigurač, itd...	900,00kn	<input type="checkbox"/>
Posao: Uključeno postavljanje konstrukcije na krov (nosače panela), postavljanje i povezivanje panela, ugradnja invertera i punjača baterija, osigurača, zaštitnih sklopki, programiranje i puštanje u rad invertera odnosno sistema. Uključeno i 1h školovanje operatera za rad s PI sistemom	2.000,00 kn	<input type="checkbox"/>

Ime i prezime / Naziv tvrtke: _____

Kontakt (broj ili e-mail adresa): _____