

Solarni sistem 2200W

VESS 2024 /24V/230VAC



Artikl	Cijena	
Paneli: 8 komada VESP60 – 250	8.000,00 kn	<input type="checkbox"/>
Inverter: 1 komad Steca Solarix PLI 2400 – 24, 24V DC, 2400W, 230V AC 50/60Hz, 40A MPPT	4.819,00 kn	<input type="checkbox"/>
Baterije: 4 komada Moll Special Solar 12V – 240Ah	8.876,00 kn	<input type="checkbox"/>
Kontroler punjenja: 1 komad Steca Solarix MPPT 5020	3.379,00 kn	<input type="checkbox"/>
Krovni nosači za 2200 W: Alu konstrukcija VE2,2kW Razvodna kutija za panele	1.500,00kn 200,00kn	<input type="checkbox"/>
Ostali elektro-materijal: Kablovi, konektori za panele, FI osigurač, itd...	1.000,00kn	<input type="checkbox"/>
Posao: Uključeno postavljanje konstrukcije na krov (nosače panela) postavljanje i povezivanje panela, ugradnja invertera i punjača baterija, osigurača, zaštitinih sklopki, programiranje i puštanje u rad invertera odnosno sistema. Uključeno i 1h školovanje operatera za rad s PI sistemom	2.500,00 kn	<input type="checkbox"/>

Ime i prezime / Naziv tvrtke: _____

Kontakt (broj ili e-mail adresa): _____